SEZ. A-A

DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-4,52 / -2,79
73	73	-2,65
92	19	-2,60
123	31	-2,00
155	32	-1,50
175	20	-1,00
194	19	-1,50
243	49	-2,00
276	33	-2,50
292	16	-2,68
325	33	-2,63
335	10	-3,00
339	4	-3,50
342	3	-3,00
352	10	-2,50
390	38	-2,18
438	48	-2,50
483	45	-3,00

DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
567	84	-3,50
605	38	-4,00
651	46	-4,50
675	24	-4,89
685	10	-5,00
735	50	-5,50
789	54	-6,00
886	97	-6,58
908	22	-7,00
938	30	-7,50
965	27	-7,82
975	10	-8,16
990	15	-8,50
1005	15	-9,00
1021	16	-9,50
1021	29	-9,72
1021	12	-10,21
1021	4	-11,35
1021	5	-9,50

SEZ. E-E



DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-5,50
9	9	-5,00
14	5	-4,50
17	3	-4,00
22	5	-3,50
30	8	-3,00
43	13	-2,76
50	7	-3,00
60	10	-3,27
73	13	-3,00
85	12	-2,50
93	8	-2,00
99	6	-1,50
104	4	-1,00
107	3	-0,50
109	2	0,00
111	2	0,50

SEZ. C-C

DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-9,73
4	4	-8,87
17	13	-8,50
25	8	-8,00
33	8	-7,50
43	10	-7,25
83	40	-7,00
107	24	-6,50
120	13	-6,25
128	8	-6,08

SEZ. D-D



DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-5,60
10	10	-5,50
21	11	-5,43
51	30	-5,00
70	19	-4,50
82	12	-4,00
88	6	-3,50
93	5	-3,00
97	4	-2,50
99	2	-2,00

SEZ. B-B

DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-9,50
5	5	-11,35
12	7	-9,50
24	12	-9,70
56	32	-10,05
67	11	-10,44

SEZ. F-F



DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-6,00
8	8	-3,50
10	2	-3,00
21	11	-2,50
31	10	-2,00
37	6	-1,50
39	2	-1,00
41	2	0,00

SEZ. G-G



DISTANZE PROGRESSIVE (ml)	DISTANZE PARZIALI (ml)	QUOTE ALTIMETRICHE (m)
0	0	-6,00
5	5	-4,00
9	4	-3,00
15	6	-2,50
30	15	-2,00
46	16	-1,50
55	9	-1,00
76	21	-0,50
90	14	0,00
93	3	0,50
96	3	1,00
99	3	1,50
102	3	2,00
105	3	2,50

REV.	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
2					
1					
0	11.03.09	Prima emissione	LR	GB	RB

PARCO DEL LURA

C.I.D.A. S.p.A

Prog. GB
Dis. LR
Contr. GB
Appr. RB
Scala 1:500
Data 11.03.09

Progetto

PROGETTO PRELIMINARE OPERE

Progettazione bacini di fitodepurazione

Trattamento mediante fitodepurazione per l'affinamento delle acque depurate e per la salvaguardia ambientale del corpo idrico recettore: sperimentazione a scala pilota e applicazione progettuale per una gestione integrata e partecipata

SEZIONI

Commessa CE.ST.08.01 | Disegno PFL.N.D.233 | REV. 0

Il CIDA S.p.a si riserva la proprieta' di questo disegno con la proibizione di riprodurlo o trasferirlo a terzi senza autorizzazione scritta